

SZERKEZETÉPÍTÉS

Airport City Logistic Park



Vecsés
2022



A logisztikai feladatokat ellátó csarnok teljes alapterülete 5.900 m². Négy egymással párhuzamosan csatlakozó hajóból áll, melynek fesztávja 18 m és 24 m. Az épületet összesen 324 db előregyártott vasbeton elem alkotja. A szerkezetépítésnél felhasználtak 75 db pillért, melyek a gerendákat, tetőtartókat fogadják. A tetőszerkezet szerelése során 18 db főtartó és 44 db szelemen került beemelésre, a szabad belmagasság 11,8 m. A csarnok homlokzatán 308 fm hőszigetelt lábazati panel található. Az építkezésre kiszállított vasbeton elemek súlya összesen 1.925 tonna.

TERMÉKBESOROLÁS

➔ Szerkezetépítés

SZÁLLÍTOTT SW TERMÉKEK

Kehelynyakak és pillérek
Lágyvasas gerendák
Feszített főtartók és szelemenek
Hőszigetelt lábazati panelek

MEGRENDELŐ

Pallér Csarnok Kft.

KAPCSOLATTARTÓ

szervezetepites@sw-umwelttechnik.hu