

SZERKEZETÉPÍTÉS

LEGO - WHB és PAP épület



Nyíregyháza
2022



A LEGO új üzemének kivitelezésében vállalatunk a WHB és PAP épületek előregyártásában vett részt.

A 16.000 m² feletti alapterületű épületek tetőszerkezetét több mint 320 db feszített tetőgerenda alkotja. A WHB épület jellemzően 18m fesztávú hajókból áll, a közepén egy Penthouse résszel. Ezen a szinten 36 db feszített födémgerenda fogadja a rákerülő 1.100 m² BNP panelt.

A szerkezetbe 149 db 30 tonna feletti pillér is beépítésre került, a csarnok homlokzatán 600 fm hőszigetelt lábazati panel található.

Az építkezésre kiszállított vasbeton elemek súlya összesen 8.000 tonna.

SZÁLLÍTOTT SW TERMÉKEK

Pillérek és gerendák
Főtartók és szelemenek
MF födémek és BNP panelek
Lábazati panel, falpanel és lépcsőkar

MEGRENDELŐ

Miron Trade Kft.

KAPCSOLATTARTÓ

szervezetepites@sw-umwelttechnik.hu

TERMÉKBESOROLÁS

➔ Szerkezetépítés