

SZERKEZETÉPÍTÉS

Logisztikai csarnok



A 7 hajóból álló, logisztikai feladatokat ellátó csarnok teljes alapterülete 25.000 m². Az épületet összesen 896 db előregyártott vasbeton elem alkotja. A szerkezetépítésnél 192 db pillért használtak fel, melyek a gerendákat és a tetőtartókat fogadják.

Az irodarészen 600 m² MF320 körüreges földémpalló került elhelyezésre, melyre a lépcsőkarokon és lépcsőpihenőn keresztül lehet feljutni.

A tetőszerkezet szereléséhez 57 db főtartó és 190 db szelemen volt szükséges. A csarnok déli homlokzatán 15 db dokkoló került beépítésre. Az építkezésre kiszállított vasbeton elemek súlya összesen 5.700 tonna.

TERMÉKBESOROLÁS

➔ Szerkezetépítés

SZÁLLÍTOTT SW TERMÉKEK

Kehelynyakak és pillérek

Lágyvasas gerendák

Feszített főtartók és szelemenek

Födémelemek, lépcsőelemek

MEGRENDELŐ

Tiszaújváros Transz Kft.

KAPCSOLATTARTÓ

szervezetepites@sw-umwelttechnik.hu